

### CALCULO DEL FLETE

REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIAL - YAPATO - TAJAMAR - PAMPA DE LORO - EMPALME ANTIGUA PANAMERICANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA

1- DATOS GENERALES

CAMINOS VECINALES

A-POR PESO

MATERIALES	UNIDAD	CANT.	PESO.UNIT.	PESO.TOTAL
CEMENTO	BL.	1,537.98	42.50	65,364.15
MADERA	P2	1,963.76	1.50	2,945.64
ACERO DE REFUERZO	kg	1,800.55	1.00	1,800.55
ALAMBRE NEGRO	kg	148.11	1.00	148.11
CLAVOS	kg	89.87	1.00	89.87
OTROS		5,000.00	1.00	5,000.00
<b>PESO TOTAL</b>				<b>75,348.32</b>

3- COSTO POR VIAJE

3.1- COSTO POR VIAJE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

DESCRIPC.	DISTANCIA KM	VELOCIDAD KM/H	TIEMPO H
Piura - Talamar	47.40	50.00	0.95
<b>TIEMPO TOTAL DE VIAJE</b>			<b>1.90</b>
<b>TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA</b>			<b>2.00</b>
<b>TIEMPO TOTAL POR VIAJE</b>			<b>3.90</b>
<b>COSTO POR HORA</b>			<b>140.00</b>
<b>COSTO POR VIAJE</b>			<b>546.00</b>

3- FLETE TERRESTRE

UNIDAD DE TRANSPORTE PARA PESO	
UNIDAD QUE DA COMPROBANTE	
CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 )	15.00
COSTO POR VIAJE SI/	546.00
CAPACIDAD DEL CAMION (KG)	15,000.00
FLETE POR KG	0.04

	AFECTO IGV	SIN IGV
FLETE POR PESO	3,013.93	
<b>COSTO TOTAL FLETE TERR.</b>	<b>3,013.93</b>	

FLETE POR PESO =Peso Total \* Flete por peso

RESUMEN FLETE TOTAL

	AFECTO IGV	SIN IGV	TOTALES
FLETE TERRESTRE	3,013.93		
<b>FLETES TOTALES SI.</b>	<b>3,013.93</b>		<b>3,013.93</b>



*Martin Francisco Pan Fiestas*  
 ING. CIVIL  
 CIP N° 107032

*[Signature]*  
 [Stamp]